



Município de São João da Boa Vista  
Gabinete do Prefeito  
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 240/2026/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 87/2026

São João da Boa Vista, 16 de março de 2026.

Exmo. Sr. Vereador  
JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO  
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 046/2026 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 046/2026, de autoria do nobre vereador Carlos Alberto da Cruz (Pastor Carlos), encaminhamos a resposta do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, através do Despacho nº 004/2026/DGP/DIR, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito das solicitações lavradas no Requerimento supramencionado.

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VANDERLEI BORGES DE  
CARVALHO:72340606853  
53  
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
por VANDERLEI BORGES DE  
CARVALHO:72340606853  
Dados: 2026.03.20 12:05:19  
-03'00'

A Disposição dos Vereadores

30 / 3 / 26

por deleza  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em:

23 / 3 / 26

MARINA HIDEKI Y. TUCCIARELLI

Presidente da Câmara Municipal

SECRETARIA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Ementa: Solicita ao Executivo, através do departamento competente, informações sobre a ponte da rua Campos Sales.

## REQUERIMENTO Nº 46/2026

REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo solicitando informações a respeito da ponte da rua Campos Sales.

Este vereador tem recebido diversos questionamentos de munícipes preocupados com a pouca vazão de água que passa por baixo da ponte.


Peço que informe o motivo da diminuição da vazão, pois em dias de chuva o escoamento da água fica comprometido.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 27 de fevereiro de 2026.

  
**PASTOR CARLOS  
VEREADOR - AVANTE**

**OFÍCIO - Nº**

  
**Presidente**



## DESPACHO Nº 04/2026/DGP/DIR

**DESTINO: GAB - Secretaria**

**ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 046/2026**

Em atenção ao Requerimento nº 46/2026, aprovado em 27 de fevereiro de 2026, sobre a vazão de água sob a ponte da Rua Campos Sales, apresentamos os esclarecimentos a seguir.

Os alagamentos na região da Rua Rangel Pestana e entorno da ponte são monitorados por este Departamento desde, ao menos, 2022, com registros recorrentes na Ouvidoria. Trata-se de problema crônico, anterior às obras de reforço estrutural realizadas na ponte em 2025.


Estudos técnicos do DGP (Despacho nº 443/2025/DGP/DIR, Proc. 344/2025) identificaram como principal gargalo hidráulico um emissário de esgotos da SABESP instalado transversalmente sob a ponte do Córrego São João, na altura do nº 261. Essa tubulação ocupa cerca de um quarto da seção útil do córrego, reduz a área livre de escoamento e retém galhos, lixo e sedimentos, formando barreira que provoca represamento em dias de chuva intensa e compromete o escoamento das galerias de águas pluviais, especialmente as da Rua Rangel Pestana.

As obras de 2025 tiveram caráter estrutural, voltadas à correção de erosões e à proteção das antigas fundações em pedra, visando à segurança da ponte e dos usuários. Foi executada regularização pontual do fundo do leito com concreto junto à estrutura existente, medida previamente autorizada pela CETESB (Autorização nº 93086331), sem alteração significativa da seção de passagem. Assim, a origem da pouca vazão não decorre dessas obras, mas principalmente da presença do emissário de esgoto sob a ponte.

### Medidas adotadas pela Prefeitura

a) Limpeza e manutenção – A Prefeitura executa limpezas periódicas sob a ponte e ao longo do Córrego São João, com remoção de galhos, troncos, resíduos e entulhos. Em 2026 já foram realizadas intervenções em janeiro e em 27 de fevereiro, logo após as chuvas mais intensas, como medida emergencial para restabelecer a vazão.

b) Articulação com a SABESP – Em 2025, o Executivo encaminhou pedido formal para estudo e viabilização da remoção ou remanejamento do emissário. Em resposta, a SABESP, pelo Ofício H-1.486/2026 (CI nº 175985/2025), informou que o projeto de engenharia para



PREFEITURA  
**SÃO JOÃO  
DA BOA VISTA**

Departamento de Gestão e  
Planejamento Urbano

remanejamento da infraestrutura sob a ponte está em elaboração, com conclusão prevista para julho de 2026, seguindo-se as etapas de contratação e execução.

c) Planejamento futuro – A Prefeitura estuda soluções estruturais mais amplas na área, incluindo a possibilidade de desapropriação de imóveis lindeiros, para permitir futuros projetos de melhoria da drenagem, eventual readequação da calha do córrego e aumento da capacidade de escoamento.

A remoção ou remanejamento do emissário da SABESP deverá ampliar de forma expressiva a seção hidráulica disponível sob a ponte, reduzir o acúmulo de galhos e outros objetos na travessia e melhorar o escoamento das águas em eventos de chuva. Associada à manutenção periódica e a eventuais obras complementares de drenagem e desapropriação, essa medida é fundamental para mitigar os problemas de alagamento hoje observados na região.

São João da Boa Vista, 14 de março de 2026

Amarildo Dúzi Moraes  
Diretor

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano